



MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS  
SECRETARIA-GERAL  
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS  
SUBSECRETARIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

## **CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES**

### **PISO DO SERVIÇO MÉDICO**

#### **SUMÁRIO**

<b>1. DISPOSIÇÕES GERAIS .....</b>	<b>2</b>
<b>2. CANTEIRO DE OBRAS .....</b>	<b>2</b>
<b>3. PISO VINÍLICO .....</b>	<b>2</b>



## **1. DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 1.1.** Atender as recomendações, instruções e especificações de fabricantes dos materiais a serem aplicados.
- 1.2.** Verificar in loco, antes do início da execução dos serviços, as condições técnicas, medidas e posições relacionadas ao objeto contratado.
- 1.3.** Quaisquer serviços executados com mão de obra ou materiais inadequados e, em desacordo com o projeto, deverão ser refeitos sem quaisquer ônus para o MPDFT.
- 1.4.** Durante a execução, deverá ser comunicada à fiscalização qualquer divergência/interferência entre os projetos, com a finalidade de definir a solução a ser adotada.
- 1.5.** As marcas, modelos, acabamentos e descrição dos produtos encontram-se na tabela de referências comerciais. No caso dos materiais cuja especificação da marca não for exigida na proposta, a empresa deverá apresentar à fiscalização, antes do início dos serviços, amostras e/ou catálogos com as especificações técnicas dos materiais a serem empregados.
- 1.6.** Providenciar e exigir a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) durante todas as etapas de execução dos serviços.

## **2. CANTEIRO DE OBRAS**

- 2.1.** Será destinado local no edifício para depósito de materiais e apoio às atividades dos funcionários.
- 2.2.** Todos os materiais deverão ser armazenados de forma adequada à conservação de suas características e à fácil inspeção, bem como deverão ser protegidos contra danos de qualquer natureza.
- 2.3.** Providenciar o adequado isolamento e sinalização da área de execução dos serviços.

## **3. PISO VINÍLICO**

- 3.1.** Revestimento vinílico flexível e homogêneo com base pigmentada, composto de resina de PVC, plastificante, estabilizante, pigmentos e cargas minerais. A superfície deve possuir proteção em poliuretano reforçado.
- 3.2.** As mantas serão lisas e normalmente apresentadas em rolos de 2 x 23 m com espessura de 2 mm, resistência a tráfego muito pesado, devendo atender às normas no tocante à penetração, impacto e resistência a agentes químicos.



- 3.3.** A instalação deve seguir uma planta de distribuição a ser encaminhada da CONTRATADA para a aprovação da fiscalização. Esta planta deverá informar o sentido, o aproveitamento das mantas, emendas e percentual de perda.
- 3.4.** Será executada a preparação do piso de porcelanato existente com a aplicação de massa líquida com secagem ultrarrápida para nivelamento e regularização de imperfeições do piso. Após a secagem recomendada, instalar o piso vinílico nos corredores e na recepção utilizando adesivo nas mantas e adesivo de duplo contato nos acessórios.
- 3.5.** Antes da aplicação, as mantas devem descansar abertas (esticadas) no chão durante 24 horas. Deve ser soldada a quente com cordão de solda indicado pelo fabricante, a fim de se obter um acabamento uniforme, higiênico, impermeável e monolítico. As mantas devem ser instaladas com o adesivo indicado pelo fabricante e mão-de-obra treinada e especializada.
- 3.6.** O rodapé será do tipo hospitalar com suporte curvo na própria manta, altura de 10 (dez) centímetros.
- 3.7.** Entre o piso vinílico e o porcelanato dos consultórios, alinhado com os portais das portas pelo lado do corredor, serão instaladas faixas de arremate em PVC, conforme projeto.
- 3.8.** A CONTRATADA deverá executar os recortes necessários nas caixas de passagem e tomadas existentes piso, assim como nos armários altos, portas de shafts e demais elementos para instalação do rodapé.

<b>PLANILHA DE REFERÊNCIA COMERCIAL</b>		
<b>MATERIAL</b>	<b>MARCA</b>	<b>MODELO</b>
Massa líquida com secagem ultrarrápida para nivelamento e regularização de imperfeições do piso	Tarkomassa Fastplan	código 26999005
Adesivo para colagem das mantas	Globalfix	
Revestimento vinílico em manta	Tarkett	Linha ECLIPSE PREMIUM 2mm, código 21020, cor 036
Rodapé na própria manta	Tarkett	suporte curvo do rodapé, código 9371, cor 802
Faixa de arremate em PVC	Tarkett	código 9361, cor 691, 2mm