



042/2021	Objeto: Substituição de piso no corredor do serviço médico do edifício-sede	Data: 26/10/2021	
Bancos SINAPI -	Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 02, Ed. Sede		

Planilha Orçamentária Resumida


Item	Descrição	Total	Peso (%)
04	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	34.941,04	98,83 %
09	LIMPEZA DE OBRAS	414,70	1,17 %

Total sem BDI		35.355,74
Total do BDI	(22,12%)	7.820,68
Total Geral		43.176,42

042/2021	Data: 26/10/2021	Objeto: Substituição de piso no corredor do serviço médico do edifício-sede	
Bancos SINAPI - 09/2021 - DF	Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 02, Ed. Sede		


Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
04			ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				34.941,04
04.01			ARQUITETURA				34.941,04
04.01.510			Revestimentos de pisos				34.941,04
04.01.510.1	MPDFT1197	Próprio	Copia da SBC (170115) - Revestimento vinílico em manta 2mm Linha ECLIPSE PREMIUM Tarkett , código 21020, cor 036 113, aplicado com adesivo	m²	143,00	202,53	28.961,79
04.01.510.2	MPDFT1198	Próprio	Copia da SINAPI (101742) - Suporte curvo para rodapé Tarkett código 9371, cor 802, inclusive arremate de rodapé	m²	65,00	33,21	2.158,65
04.01.510.3	MPDFT1199	Próprio	Copia da SINAPI (88476) - Massa líquida com secagem ultrarrápida para nivelamento e regularização de imperfeições do piso Tarkomassa Fastplan código 26999005	m²	134,00	26,18	3.508,12
04.01.510.4	MPDFT1200	Próprio	Copia da SBC (120066) - Faixa de arremate em PVC 2mm, para soleira, fixada com cola, ref.. Tark faixa de arremate 691	m	21,00	14,88	312,48
09			LIMPEZA DE OBRAS				414,70
09.02			LIMPEZA DE OBRAS				414,70
04.01.510.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	143,00	2,90	414,70
Material	50,00%			Total sem BDI			35.355,74
Mão de Obra	50,00%			Total do BDI	(22,12%)		7.820,68
				Total Geral			43.176,42

042/2021	Data: 26/10/2021	Objeto: Substituição de piso no corredor do serviço médico do edifício-sede	
Bancos SINAPI - 09/2021 - DF	Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 02, Ed. Sede		


Planilha Orçamentária Analítica

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
04			ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
04.01			ARQUITETURA				
04.01.510			Revestimentos de pisos				
04.01.510.1	MPDFT1197	Próprio	Copia da SBC (170115) - Revestimento vinílico em manta 2mm Linha ECLIPSE PREMIUM Tarkett , código 21020, cor 036 113, aplicado com adesivo	m²			202,53
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6400	23,90	15,29
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6400	17,61	11,27
Insumo	CM1818	Próprio	Piso vinílico flexível em mantas 2 x 23m com espessura de 2 mm. Marca Tarkett. Modelo Linha ECLIPSE PREMIUM 2mm, código 21020, cor 036	m²	1,0500	159,43	167,40
Insumo	CM1821	Próprio	Adesivo para colagem de piso vinílico em mantas Globalfix - Tark	kg	0,2036	23,05	4,69
Insumo	CM1822	Próprio	Cordão de solda multicolor Tarkett	m	1,0500	3,70	3,88
04.01.510.2	MPDFT1198	Próprio	Copia da SINAPI (101742) - Suporte curvo para rodapé Tarkett código 9371, cor 802, inclusive arremate de rodapé	m²			33,21
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,6902	23,90	16,49
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2876	17,61	5,06
Insumo	CM1817	Próprio	Rodapé curvo em manta vinílica flexível e=2mm. Marca Tarkett. Modelo suporte curvo do rodapé, código 9371, cor 802	m	1,0350	7,30	7,55
Insumo	CM1824	Próprio	Adesivo para colagem de rodapés Globalfix	kg	0,0400	25,36	1,01
Insumo	CM1819	Próprio	Arremate para rodapé 2mm Tarkett cód. 691	m	1,0350	3,00	3,10
04.01.510.3	MPDFT1199	Próprio	Copia da SINAPI (88476) - Massa líquida com secagem ultrarrápida para nivelamento e regularização de imperfeições do piso Tarkomassa Fastplan código 26999005	m²			26,18
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0530	23,90	1,26
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0260	17,61	0,45
Insumo	CM1820	Próprio	Massa líquida com secagem ultrarrápida para nivelamento e regularização de imperfeições de piso. Marca Tarkomassa Fastplan, código 26999005	kg	1,1000	22,25	24,47
04.01.510.4	MPDFT1200	Próprio	Copia da SBC (120066) - Faixa de arremate em PVC 2mm, para soleira, fixada com cola, ref. Tark faixa de arremate 691	m			14,88
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0700	23,90	1,67
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,0600	17,61	1,05
Insumo	CM1826	Próprio	Faixa de arremate em PVC para soleira Tarkett cód 9361, cor 691, 2mm	m	1,1000	6,91	7,60
Insumo	CM1824	Próprio	Adesivo para colagem de rodapés Globalfix	kg	0,1800	25,36	4,56

042/2021	Data: 26/10/2021	Objeto: Substituição de piso no corredor do serviço médico do edifício-sede	
Bancos SINAPI - 09/2021 - DF	Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 02, Ed. Sede		

Insumos e Serviços


Código	Banco	Classificação	Descrição	Und	Valor Unit
99811	SINAPI	Compisição	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	2,90
88309	SINAPI	Compisição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	23,90
88316	SINAPI	Compisição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	17,61
CM1817	Próprio	Insumo	Rodapé curvo em manta vinílica flexível e=2mm. Marca Tarkett. Modelo suporte curvo do rodapé, código 9371, cor 802	m	7,30
CM1818	Próprio	Insumo	Piso vinílico flexível em mantas 2 x 23m com espessura de 2 mm. Marca Tarkett. Modelo Linha ECLIPSE PREMIUM 2mm, código 21020, cor 036	m²	159,43
CM1819	Próprio	Insumo	Arremate para rodapé 2mm Takett cód. 691	m	3,00
CM1820	Próprio	Insumo	Massa líquida com secagem ultrarrápida para nivelamento e regularização de imperfeições de piso. Marca Tarkomassa Fastplan. código 26999005	kg	22,25
CM1821	Próprio	Insumo	Adesivo para colagem de piso vinílico em mantas Globalfix - Tark	kg	23,05
CM1822	Próprio	Insumo	Cordão de solda multicolor Tarkett	m	3,70
CM1824	Próprio	Insumo	Adesivo para colagem de rodapés Globalfix	kg	25,36
CM1826	Próprio	Insumo	Faixa de arremate em PVC para soleira Tarket cód 9361, cor 691, 2mm	m	6,91

042/2021	Data: 26/10/2021	Objeto: Substituição de piso no corredor do serviço médico do edifício-sede	
Bancos SINAPI - 09/2021 - DF	Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 02, Ed. Sede		

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Curva ABC de Insumos						Valor Acumulado	Peso Acumulado	
						Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
CM1818	Próprio	Piso vinílico flexível em mantas 2 x 23m com espessura de 2 mm. Marca Tarkett. Modelo Linha ECLIPSE PREMIUM 2mm, código 21020, cor 036	Material	m²	150,1500000		159,43		23.938,41		23.938,41	67,71%	23.938,41	67,71%
CM1820	Próprio	Massa líquida com secagem ultrarrápida para nivelamento e regularização de imperfeições de piso. Marca Tarkomassa Fastplan. código 26999005	Material	kg	147,4000000		22,25		3.279,65		3.279,65	9,28%	27.218,06	76,98%
00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	147,1438205		17,52		2.577,96		2.577,96	7,29%	29.796,02	84,27%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	140,6451503		11,43		1.607,57		1.607,57	4,55%	31.403,60	88,82%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	283,5080000		2,62		742,79		742,79	2,10%	32.146,39	90,92%
CM1821	Próprio	Adesivo para colagem de piso vinílico em mantas Globalfix - Tark	Material	kg	29,1148000		23,05		671,10		671,10	1,90%	32.817,49	92,82%
CM1822	Próprio	Cordão de solda multicolor Tarkett	Material	m	150,1500000		3,70		555,56		555,56	1,57%	33.373,04	94,39%
CM1817	Próprio	Rodapé curvo em manta vinílica flexível e=2mm. Marca Tarkett. Modelo suporte curvo do rodapé,	Material	m	67,2750000		7,30		491,11		491,11	1,39%	33.864,15	95,78%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	283,5080000		1,36		385,57		385,57	1,09%	34.249,72	96,87%
CM1819	Próprio	Arremate para rodapé 2mm Takett cód. 691	Material	m	67,2750000		3,00		201,83		201,83	0,57%	34.451,54	97,44%
CM1824	Próprio	Adesivo para colagem de rodapés Globalfix	Material	kg	6,3800000		25,36		161,80		161,80	0,46%	34.613,34	97,90%
CM1826	Próprio	Faixa de arremate em PVC para soleira Tarkett cód 9361, cor 691, 2mm	Material	m	23,1000000		6,91		159,62		159,62	0,45%	34.772,96	98,35%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	283,5080000		0,55		155,93		155,93	0,44%	34.928,89	98,79%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	138,5530000		1,01		139,94		139,94	0,40%	35.068,83	99,19%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	144,9550000		0,95		137,71		137,71	0,39%	35.206,54	99,58%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	144,9550000		0,58		84,07		84,07	0,24%	35.290,61	99,82%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	138,5530000		0,41		56,81		56,81	0,16%	35.347,42	99,98%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	283,5080000		0,06		17,01		17,01	0,05%	35.364,43	100,02%


Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 418,53
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 4.185,53
Material	R\$ 29.459,07
Serviços	R\$ 385,57
Taxas	R\$ 17,01
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Outros	R\$ 898,72

Total sem BDI	35355,74
Total do BDI	7820,68
Total Geral	43176,42

042/2021	Data: 26/10/2021	Objeto: Substituição de piso no corredor do serviço médico do edifício-sede	
Bancos SINAPI - 09/2021 - DF	Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 02, Ed. Sede		


Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
MPDFT1197	Próprio	Cópia da SBC (170115) - Revestimento vinílico em manta 2mm Linha ECLIPSE PREMIUM Tarkett, código 21020, cor 036 113, aplicado com adesivo	PISO - PISOS	m²	143,0	202,53	28.961,79	81,92	81,92
MPDFT1199	Próprio	Cópia da SINAPI (88476) - Massa líquida com secagem ultrarrápida para nivelamento e regularização de imperfeições do piso Tarkomassa Fastplan código 26999005	PISO - PISOS	m²	134,0	26,18	3.508,12	9,92	91,84
MPDFT1198	Próprio	Cópia da SINAPI (101742) - Suporte curvo para rodapé Tarkett código 9371, cor 802, inclusive arremate de rodapé	PISO - PISOS	m	65,0	33,21	2.158,65	6,11	97,94
99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO, AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	143,0	2,90	414,70	1,17	99,12
MPDFT1200	Próprio	Cópia da Cpos (21.11.131) - Faixa de arremate em PVC 2mm, para soleira, fixada com cola, ref. Tark faixa de arremate 691	PISO - PISOS	m	21,0	14,88	312,48	0,88	100,00
Total sem BDI							35355,74		
Total do BDI							7820,68		
Total Geral							43176,42		

042/2021	Data: 26/10/2021	Objeto: Substituição de piso no corredor do serviço médico do edifício-sede	
Bancos SINAPI - 09/2021 - DF	Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 02, Ed. Sede		

Composição de BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%
Grupo A % em relação ao custo direto CD		
A1	Despesas Indiretas	15,74%
a1	Administração Central	4,00%
a2	Seguro + garantia	0,80%
a3	Risco	1,27%
a4	Despesa Financeira	1,23%
a5	Lucro	8,44%
Grupo B % em relação ao valor total VT		
B1	Tributos	4,65%
	Pis	0,65%
	Cofins	3,00%
	ISS (2% após desconto das mercadorias aplicadas)	1,00%
BDI	BDI = [(((1+(a1+a2+a3))*(1+a4)*(1+a5)))/(1-B1)-1]	22,12%

042/2021	Data: 26/10/2021	Objeto: Substituição de piso no corredor do serviço médico do edifício-sede	
Bancos SINAPI - 09/2021 - DF	Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 02, Ed. Sede		

Composição de Encargos Sociais

Item	Discriminação	%
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário-Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%
A8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	8,00%
A9	SECONCI	1,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%
B2	Feriados	3,41%
B3	Auxílio-enfermidade	0,86%
B4	13º Salário	10,62%
B5	Licença-paternidade	0,07%
B6	Faltas justificadas	0,71%
B7	Dias de chuva	1,31%
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,11%
B9	Férias gozadas	13,55%
B10	Salário maternidade	0,03%
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	48,42%
GRUPO C		
C1	Aviso prévio indenizado	4,12%
C2	Aviso prévio trabalhado	0,10%
C3	Férias indenizadas (inclusive 1/3)	0,46%
C4	Depósito rescisão sem justa causa	3,77%
C5	Indenização adicional	0,35%
C	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	8,80%
GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B	18,30%
D2	Reincidência do FGTS sobre API e Grupo A sobre APT	0,37%
D	Total das Taxas incidências e reincidências	18,67%
Total das taxas incidências e reincidências		113,69%